



Tétel	Megnevezés
1	D32 vagy D25 KPE bekötővezeték (meglévő)
2	Belső menetes golyóscsap (meglévő)
3	DMRV számozott vipak zárógyűrű (meglévő)
4	DN15 (1/2") vagy DN20 (3/4") bekötési főmérő (meglévő)
5	Belső menetes golyóscsap talpleürítéssel (meglévő)
6	D25 vagy 3/4" - D25 vagy 3/4" elágazó T idom (tervezett)
7	D25 KPE vagy 3/4" hga. lakás belső ivóvízhálózatát kiszolgáló ág (meglévő)
8	3/4" víztelenítő golyós elzáró és mérőhollander (tervezett)
9	DMRV számozott vipak zárógyűrű (tervezett)
10	DN15 (1/2") vagy DN20 (3/4") vízben futó locsolási mellékvízmérő (tervezett)
11	3/4" könyökidom és mérőhollander (tervezett)
12	D25 vagy 3/4" locsoló ág (tervezett)

**A vízmérőhelyre beépített vízmérők fagyveszélyesek, ezért azok elfagyás elleni védelméről, az aknafödém, illetve az aknafedél szigetelésével, vagy egyéb módon időben gondoskodni kell!**